EXEMPLE
CONSTRUCTION SA

Exemple Construction SA
Rue du Chantier 12
1003 Lausanne
Tél. 021 000 00 00 · info@exemple-sa.ch
IDE CHE-123.456.788

MAÎTRE D'OUVRAGE
Resocar Sàrl
Chemin de la Rottaz 6
1816 Chailly-Montreux
IDE CHE-443.227.778

Devis N° QT-2026-11-014

Date : 23.11.2026 · Offre valable 30 jours
Objet : Rénovation du garage

CFC	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. CHF	TOTAL CHF
211	Dallage bétonné, dallage coulé en béton, dosage standard, de classe quarante-deux virgule cinq, deux cents kilogrammes par mètre cube, mesuré en volume d'après les bons de livraison, dallage à l'horizontale ou avec pente jusqu'à trois pour cent, épaisseur de cent dix à cent cinquante millimètres (réf. ACIP MAC-SO-0070)	7,2	m³	542.23	**3'904.06**
211	Réalisation de gorges et seuils, seuils pour garages, en mortier au ciment, avec pente jusqu'à trois pour cent, largeur jusqu'à trois cents millimètres (réf. ACIP MAC-TD-0060)	5,4	ml	57.63	**311.20**
211	Peinture bi-composant en couche épaisse (réf. ACIP PNT-RG-1120)	35	kg	66.44	**2'325.40**

- Mode de prix : **prix unitaires, décompte selon le métré effectif (art. 374 CO)**.
- Offre valable **30 jours** dès le 23.11.2026.
- Prix en francs suisses, TVA de 8,1 % en sus.
- Base contractuelle : la **norme SIA 118** « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction » fait partie du contrat, en complément du Code des obligations.
- Acompte de **40 %** à la commande, soit 2'688.45 CHF TTC.
- Réserve de renchérissement des matériaux selon les indices KBOB en vigueur.
- Réserve en cas d'amiante ou d'autres polluants non décelés avant les travaux (OTConst).
- Travaux en régie : aux tarifs horaires ci-dessous, sur bons signés.

Sous-total brut HT	6'540.66 CHF
Rabais (3 %)	- 196.22 CHF
Compte prorata (2 %)	- 126.89 CHF
Total net HT	**6'217.55 CHF**
TVA 8,1 %	503.62 CHF
Total TTC	**6'721.15 CHF**

Total TTC arrondi à 5 centimes.

TARIFS DE RÉGIE CONVENUS (CHF/H, HORS TVA)

Chef d'équipe / Contremaître (Cl. CE) : **136.65**
Maçon CFC Expérimenté (Classe Q) : **120.95**
Manœuvre / Aide de chantier (Classe C) : **98.55**

OPTIONS AU CHOIX DU MAÎTRE D'OUVRAGE (À COCHER)

Non comprises dans le total ci-dessus. Prix en CHF hors TVA. Cochez les options retenues avant de signer.

	CFC	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. CHF	TOTAL CHF
☐	211	Fourniture et pose en saillie d'une réglette fluorescente nue sans réflecteur pour un tube de trente-six watts à montage inductif et ballast ferromagnétique (réf. ACIP ELE-LL-0220)	6	pce	159.89	**959.34**

L'entreprise

Lieu et date : _____

Timbre et signature

Bon pour accord, le maître d'ouvrage

Lieu et date : _____

Signature

A détacher avant le versement

Récépissé

Compte / Payable à
CH93 0076 2011 6238 5295 7
Exemple Construction SA
Rue du Chantier 12
1003 Lausanne

Payable par
Resocar Sàrl
Chemin de la Rottaz 6
1816 Chailly-Montreux

Monnaie CHF
Montant 2 688.45

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie CHF
Montant 2 688.45

Compte / Payable à
CH93 0076 2011 6238 5295 7
Exemple Construction SA
Rue du Chantier 12
1003 Lausanne

Informations supplémentaires
Acompte 40 % devis QT-2026-11-014

Payable par
Resocar Sàrl
Chemin de la Rottaz 6
1816 Chailly-Montreux